

Kraftwerk Benghazi Nord (2 x 65 MW), Block 3 & 4 – Libyen



Auftragsbeschreibung:

Leittechnikausrüstung

Auftraggeber:

ABB AG

Auftragsvolumen:

500.000 EUR

Zeitraum:

2007

Leistungsbeschreibung

Erneuerung der Leittechnikausrüstung mit ABB Procontrol P14. Rückbau der bestehenden Leittechnik-Komponenten.

- Montage der Ausrüstung der Leittechnik-Warte
- Montage der Leittechnik-Schränke für beide Blöcke
- Verlegung und Anschluss der Leittechnik- und Elektrokabel (40.000 m)
- Montage und Teillieferung von mechanischen Messungen (300 Stück)
- Montage und Teillieferung von Analysenmessungen (10 Stück)
- Anpassungsarbeiten der vorhandenen Koppelschränke an das neue Leitsystem (100 Module)
- Demontage mechanischer Messungen (250 Stück) und Kabel (75.000 m)

